
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w porębie
ADRES INWESTYCJI : ul. Zakładowa 15 w Porębie
INWESTOR : Gmina Poręba
ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2018 r.

Data zatwierdzenia

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie ul. Zakładowa
Zakres robót obejmuje:

- dostawę i montaż elementów ogrodzenia o parametrach :
 - wysokość panelu 1,53 m.
 - oczko 5 x 20 cm
 - drut ocynk, drut fi 5 mm
 - podmurówka wys. 20 cm
 - słupek 40x60x1,5 mm wys. 2,3 m.
- 3 obejmy, śruby z nakrętkami zrywalnymi, daszek na słupek
 - 2 szt bram dwuskrzydłowe ocynkowane kolor: ocynk, szer. 4,0m. wys. 1,7m., wypełnione panelem z dwoma słupkami 80x80 mm, wyposażona w zamek, klamkę, rygle, zamykana na klucz i lub na kłódkę
- furtka ocynkowana kolor: ocynk szerokość 1,0m., wys. 1,7m. wypełniona panelem z jednym słupkiem 80x80.
 - plantowanie terenu.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie Przedszkola Nr 1 ul. Zakładowa w Porębie					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1	0119-03	w terenie równinnym	km	0.45	
		0.449			
				RAZEM	0.45
2 Roboty montażowe					
2	Kalk. włas-	Dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia	m		
d.2	na		m	449.00	
		449.0			
				RAZEM	449.00
3 Roboty różne					
3	KNR 2-01	Plantowanie terenu wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
d.3	0506-01		m ²	673.50	
	analogia	449.0*1.5			
				RAZEM	673.50