
KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8508-DODATKOWY-przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu DK 78 przy ulicy Górnośląskiej w Porębie
ADRES INWESTYCJI : ulica Górnośląska w Porębie rejon posesji 53i 68
INWESTOR : Gmina Poręba
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 1 42-480 Poręba
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Zając 601425958

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0802-08	Krotność = 5 10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.1*0.10 poz.2*0.20	m ³ m ³	1.00 2.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 9 poz.4	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Roboty odtworzeniowe-chodnik			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu- z piasku	m ²		
d.2	0106-03	poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu- z piasku	m ²		
d.2	0106-04	Krotność = 9 poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 7 poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03	poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 2 poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
13	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²		
d.2	231 0511-02	poz.6	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00