
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu na budynku MOSiR
ADRES INWESTYCJI : Poręba ul. Zakładowa
INWESTOR : Gmina Poręba
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest modernizacja dachu na budynku MOSiR w Porębie ul. Zakładowa

Zakres robót obejmuje :

- ustawienie rusztowań ramowych przestawnych,
- roboty rozbiórkowe - rozebranie rur spustowych i rynien,
- posmarowanie istniejącej powierzchni dachu impregnatem,
- pokrycie powierzchni dachu i kominów papą termozgrzewalną nawierzchniową typu SBS gr. 5,2 mm,,
- montaż rynien fi 125 mm i rur spustowych fi 110 mm z PCW,
- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją,

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeżeli nie są one ujęte w powyższym przedmiarze robót. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej oraz we własnym zakresie sprawdzić ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy przyjętej technologii wykonania robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dachu					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien fi 125 mm z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
	analogia				
		2*42.0	m	84.00	
				RAZEM	84.00
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych fi 100 mm z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
	analogia				
		4*3.0+4*4.7	m	30.80	
				RAZEM	30.80
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (kominy)	m ²		
d.1	01 0701-03				
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
2 ROBOTY DEKARSKIE MODERNIZACJA POWIERZCHNI DACHU CPV 45261000-4;45261210-9;45261900-3					
4	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (kominy)	m ²		
d.2	01 0728-01				
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
5	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu impregnatem np. typu Simplast Primer z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
d.2	0518-05				
	analogia				
		[(42.0*15.0)-(5.70*5.50)*2]*0.5	m ²	283.65	
				RAZEM	283.65
6	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową np. papą polimerowo-asfaltową zgrzewalną modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa gr. 5,2 mm	m ²		
d.2	02 0504-01				
		(42.0*15.0)-(5.7*5.5)*2	m ²	567.30	
				RAZEM	567.30
7	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ogniomurów, ścian, kominów	m ²		
d.2	02 0504-03				
		2.3	m ²	2.30	
				RAZEM	2.30
8	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - montaż listwy dociskowej ogniomurów, ścian, kominów	m ²		
d.2	02 0504-03				
	analogia				
		2.3	m ²	2.30	
				RAZEM	2.30
9	KNR-W 2-	Uszczelnianie ręczne połączeń masą uszczelniającą np. typu Atlas Sitkom S (wokół kominków wentylacyjnych)	m		
d.2	02 0318-01				
	analogia				
		0.60*12	m	7.20	
				RAZEM	7.20
10	KNR-W 2-	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	02 0524-01				
		2*42.0	m	84.00	
				RAZEM	84.00
11	KNR-W 2-	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	02 0531-04				
		4*3.0+4*4.7	m	30.80	
				RAZEM	30.80
12	kalk. własna	naprawa daszku od strony północnej	szt.		
d.2					
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 RUSZTOWANIA CPV 45100000-8					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m 4	kol. kol.	 4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.3	KNR 2-02 r.16 pkt 5.15	Czas pracy rusztowań 14.5	m-g m-g	 14.50	
				RAZEM	14.50
4 WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. Z ROZBIÓRKI CPV 45111000-8					
15 d.4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
16 d.4	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
17 d.4	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50