
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie 8 miejsc postojowych przy ul. Zakładowej w Porębie
ADRES INWESTYCJI : ul. Zakładowa Poręba
INWESTOR : Gmina Poręba
ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

Wykonanie 8 miejsc postojowych w Porębie ul. Zakładowej

Zakres robót obejmuje:

- likwidację zieleni,
- roboty ziemne,
- frezowanie istniejącej naw. asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z mieszanki asfaltowej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zakładowej w Porębie					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.01	ha ha	0.01	
				RAZEM	0.01
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 32.0	m m	32.00	
				RAZEM	32.00
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 23.0*12.0-11.0*5.0	m ² m ²	221.00	
				RAZEM	221.00
4 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu asfaltowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + utylizacja na odl. do 10 km Krotność = 9 221.0*0.04	m ³ m ³	8.84	
				RAZEM	8.84
5 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 32.0	m m	32.00	
				RAZEM	32.00
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 32.0*(0.25*0.15)	m ³ m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
7 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km + utylizacja (32.0*0.15*0.3)+1.2	m ³ m ³	2.64	
				RAZEM	2.64
8 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + utylizacja (do 10 km) Krotność = 9 2.64	m ³ m ³	2.64	
				RAZEM	2.64
3 ROBOTY ZIEMNE					
9 d.3	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 11.0*5.0*0.10	m ³ m ³	5.50	
				RAZEM	5.50
10 d.3	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.3	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (30 cm) 11.0*5.0	m ² m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
12 d.3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta (30 cm) Krotność = 4 55.0	m ² m ²	55.00	
				RAZEM	55.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNR 2-01 0212-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (wraz z utylizacja) 55.0*0.30	m ³ m ³	 16.50	
				RAZEM	16.50
14 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV do 10 km (wraz z utylizacją) Krotność = 18 16.50	m ³ m ³	 16.50	
				RAZEM	16.50
4 PODBUDOWA					
15 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 11.0*5.0	m ² m ²	 55.00	
				RAZEM	55.00
16 d.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 11.5*5.0	m ² m ²	 57.50	
				RAZEM	57.50
17 d.4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 11.0*5.0	m ² m ²	 55.00	
				RAZEM	55.00
5 NAWIERZCHNIA					
18 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 55.0	m ² m ²	 55.00	
				RAZEM	55.00
19 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 23.0*12.0+11.0*5.0	m ² m ²	 331.00	
				RAZEM	331.00
20 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 331.0	m ² m ²	 331.00	
				RAZEM	331.00